

Приложение к пункту 2

Решения собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, д.5, по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании собственников, проводимом в форме заочного голосования

Капитальный ремонт напольного покрытия мест общего пользования в помещениях: №XIV комната 1 этаж «1», №II комната 79 и 90 этаж «подвал 2», №I комнаты 87и 88 этаж «подвал 1»

Перечень услуг и работ:

Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во
Проект производства работ	Компл.	1
Напольное покрытие		
Демонтаж мадгезиального пола до плиты перекрытия средней толщиной 140 мм	м2	2 966,6
Обеспыливание	м2	2 966,6
Грунтование бетонного основания	м2	2 966,6
Устройство выравнивающей стяжки средней толщиной 70 мм	м2	2 966,6
Финишное устройство стяжки средней толщиной 70 мм	м2	2 966,6
Шлифовка выравнивающей стяжки	м2	2 966,6
Нарезка полимерного замка	м2	2 966,6
Обеспыливание	м2	2 966,6
Грунтование бетонного основания с присыпкой кварцевым песком	м2	2 966,6
Шпатлевание пор в основании	м2	2 966,6
Нанесение усиленного базового слоя с последующей засыпкой кварц. песком	м2	2 966,6
Удаление излишков кварц.песка промышленными пылесосами	м2	2 966,6
Нанесение финишного слоя	м2	2 966,6
Устройство полимерной галтели высотой 4-5 см в местах примыкания к стенам	м/п	142,0
Демонтаж и установка сливных трапов, с устройством уклона вокруг трапа	шт.	21,0
Утилизация строительного мусора		
Уборка демонтируемого основания в мешки	м3	387,0
Вывоз строительного мусора в контейнер	м3	387,0
Контейнер 20м3	шт.	25
Материалы:		
материал:Dispomix PG480	л	593,0
материал:Щебень мраморный фракционный, фракция 10-20 мм	кг	160 196,0
материал: GT 400/Procrete LR600	кг	160 196,0
материал:Полибонд 40	кг	1 202,0
материал:песок кварц. 0.8-1.2/0.1-0.4	кг	14 000,0
материал:Slimtop 352/Ультралайн 01 Т	кг	12 397,0

Смета расходов:

Общая стоимость работ 27 551 224 (Двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча двести двадцать четыре) руб. 96 коп., в т.ч. НДС 20%.

Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости работ.

Срок проведения:

160 календарных дней с даты списания авансового платежа в счет оплаты стоимости работ со специального счета фонда капитального ремонта.