

**Приложение к пункту 3**

Решения собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, д.5, по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании собственников, проводимом в форме заочного голосования

**Капитальный ремонт водосливных лотков в помещении №1 комната 87 этаж «подвал 1» при проведении капитального ремонта напольного покрытия****Перечень услуг и работ:**

Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во
Проект производства работ	Компл.	1
Демонтаж металлических решеток лотка с последующей прочисткой и осушением загрязнений в стесненных условиях	м.п	189
Обеспыливание в стесненных условиях	м.п	189
Нарезка полимерного замка штробы с обеих сторон лотка с обрезкой арматуры внутри бетонного основания	м.п	378
Демонтаж металлического уголка	м.п	378
Обеспыливание	м.п	189
Шлифовка внутренней и наружной части основания лотка в ручную в стесненных условиях	м.п	189
Обеспыливание в стесненных условиях	м.п	189
Грунтование основания лотка	м.п	189
Установка сливного лотка	м.п	189
Грунтование основания лотка	м.п	189
Финишное шпатлевание основания после демонтажа металлического уголка и сливного лотка в стесненных условиях	м.п	189
<b>Материалы:</b>		
материал: Dispomix PG480	л	30
материал: GT 400/Procrete LR600	кг	8 450
Лоток ЛВП Norma DN200 H100 C250 1000x260x100 с решеткой РЧИЦ Norma DN 200 C250 500x245x23, фиксаторы, заглушки	шт	189

**Смета расходов:**

Общая стоимость работ 1 767 627 (Один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%.

Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости работ.

**Срок проведения:**

20 календарных дней с даты списания авансового платежа в счет оплаты стоимости работ со специального счета фонда капитального ремонта.