

**Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации»**

119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.70, подземный этаж 1, комн. 102г  
ОГРН 5167746439614 ИНН 9729044725 КПП 772901001


**Коммерческое предложение ООО «Инженерные коммуникации»  
на капитальный ремонт инженерных систем МКД (финансирование из средств ФКР)  
по адресу: Филипповский пер., д. 8, стр. 1**

№ п.п.	№ пункта Решения ОСС	Наименование пункта из ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 29 декабря 2014 г. N 833-ПП	Наименование работ и материалов	Материалы				Работы		ИТОГО стоимость, руб. с НДС
				Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед.	Стоимость, руб. с НДС	Цена за ед.	Стоимость, руб. с НДС	
1	п.12	1.7. Замена осветительных приборов в местах общего пользования, монтаж системы автоматического управления осветительными приборами, аварийного освещения лестничных площадок, входов в подъезды, указателя пожарного гидранта, уличных указателей.	Замена и ремонт светильников паркинга	58	шт	2 164	125 520	1 320	76 560	202 080
2	п.13	4.2. Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру	Замена запорной арматуры				274 274		680 592	954 866
2.1.			Замена запорной арматуры: шаровые краны Ду25 -32=30 шт. резьбовые разъемные конусные соединения Ду25 - 32= 14 шт., муфты Ду25- 32=14 шт.	58	шт	863	50 075	2 836	164 476	214 551
2.2.			Замена запорной арматуры : шаровые краны .Ду25 -32 = 168 шт. Ду20=16 шт.	14	ниш	16 014	224 199	36 865	516 116	740 314

№ п.п.	№ пункта Решения ОСС	Наименование пункта из ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 29 декабря 2014 г. N 833-ПП	Наименование работ и материалов	Материалы				Работы		ИТОГО стоимость, руб. с НДС
				Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед.	Стоимость, руб. с НДС	Цена за ед.	Стоимость, руб. с НДС	
3	п.14	4.15. Демонтаж, монтаж коллективного (общедомового) прибора учета потребления ресурсов.	Приобретение и поверка манометров и термометров (МЕТЕР Манометр ДМ 02-100-1-G Р=0... 16 бар G 1/2 кл. 1,5695)	10	шт	1 334	13 340	880	8 800	22 140
4	п.15	2.4. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена расширительных баков, воздухоотборников и воздухоотводчиков.	Замена гидрокомпенсационной EPDM мембраны на расширительном баке VAREM ( н.р 7242; V=1000 л.; Р=10 бар; Т=-10+100 гр.) на блоке системы вентиляции+фланец	1	шт	96 000	96 000	44 000	44 000	140 000
5	п.16	4.5. Замена трубопроводов, водоразборных устройств в местах общего пользования.	Замена труб горячего и холодного водоснабжения в ИТП и на техническом этаже	1	к-т	56 819	56 819	218 240	218 240	275 059
6	п.17	2.14. Восстановление или устройство технических помещений для размещения автоматических узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов, в том числе устройство приемков, установка насосов, монтаж электрооборудования.	Замена погружного насоса Wilo TS/TSW 50 ( патрубок нагнетания Ду50 резьба) в дренажном прямке	2	шт	175 000	350 000	44 000	88 000	438 000
7	п.18	1.1.6. Демонтаж, монтаж, замена систем управления техническими средствами пожаротушения (насосами, обводными задвижками).	Замена систем управления техническими средствами пожаротушения (насосами, обводными задвижками)				25 657		20 350	46 007
7.1.			Привод клапана ДУ ВЛЕ230 BELIMO	1	шт	15 240	15 240	11 000	11 000	26 240
7.2.			Прибор приемно-контрольный С2000-4	1	шт	4 762	4 762	4 400	4 400	9 162
7.3.			Прибор сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.1	1	шт	4 656	4 656	4 400	4 400	9 056
7.4.			Аккумулятор 12V 7A/ч	1	шт	999	999	550	550	1 549

№ п.п.	№ пункта Решения ОСС	Наименование пункта из ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 29 декабря 2014 г. N 833-ПП	Наименование работ и материалов	Материалы				Работы		ИТОГО стоимость, руб. с НДС
				Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед.	Стоимость, руб. с НДС	Цена за ед.	Стоимость, руб. с НДС	
8	п.19	11.7. Демонтаж, монтаж, замена устройств запуска системы дымоудаления по зонам (этажам).	Фильтрующий материал (ФМР-250-2-20-G4 2 рул. ФМР-100-2-20-G2 - 3 рул.), Ремень (SPA 1700, SPA 1250, SPA 1400, SPZ 925, SPZ 900, SPZ 772 по 2 шт.каждого), подшипник + Сальник - 1 шт	1	к-т	65 245	65 245	105 600	105 600	170 845
9	п.20	11.12. Демонтаж, монтаж, замена, ремонт, восстановление воздухозаборных клапанов, клапанов дымоудаления и воздухопроводов.	Замена воздухозаборных клапанов, клапанов дымоудаления и воздухопроводов				89 300	66 000	66 000	155 300
9.1.			Электропривод AMV 30 220В Электропривод Danfoss 082G3011	1	шт	75 000	75 000	44 000	44 000	119 000
9.2.			Электропривод Nanotek BLE 24 В 15Нм/220В реверсивный	2	шт	7 150	14 300	11 000	22 000	36 300
ИТОГО, руб. с НДС 20%							1 096 155		1 308 142	2 404 297

Генеральный директор



Д.А. Бочаров